

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	Κωδικός Αναθ/σης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	m ³	ΟΔΟ- 1123Α	142,00	0,90	127,80	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	m ³	ΟΔΟ- 3121.Β	21,00	15,30	321,30	
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο- 155)	Γ-2.2	m ²	ΟΔΟ- 3211.Β	210,00	1,66	348,60	
4	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.2	m ³	ΟΔΟ-2532	48,00	104,00	4.992,00	
5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	χλγ	ΟΔΟ-2612	3.840,00	1,15	4.416,00	
					Αθροισμα		10.205,70	10.205,70
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
15	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m ²	ΟΔΟ-	210,00	1,20	252,00	
16	Ασφαλτική συγκολλητική	Δ-4	m ²	ΟΔΟ-	3.800,00	0,45	1.710,00	
17	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m ²	ΟΔΟ- 4521Β	2.404,00	7,97	19.159,88	
18	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	τον	ΟΔΟ- 4421Β	145,30	88,50	12.859,05	
					Αθροισμα		33.980,93	33.980,93
					Αθροισμα			44.186,63
					Γ.Ε.&Ε.Ο. 18%			7.953,59
					Αθροισμα			52.140,22
					Απρόβλεπτα 15%			7.821,03
					Αθροισμα			59.961,26
					Αναθεώρηση			38,74
					Αθροισμα			60.000,00
					Φ.Π.Α. 24%			14.400,00
					ΔΑΠΑΝΗ			74.400,00

ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 27 / 04 / 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

Αγ. Κυριακή 27 / 04 / 2018
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

1. Ρουσόπουλος Χ.
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

2. Συγκούνα Πωλίνα
Πολ/κος Μηχ/κος